

| Code                 | Désignation   | UNITE | QTE | PRIX UN | TOTAL HT € |
|----------------------|---|-------|-----|---------|------------|
| <b><u>A</u></b>      | <b><u>TRAVAUX PRELIMINAIRES</u></b>   |       |     |         |            |
| A 2                  | Installation de chantier  | u     | 1   |         | - €        |
| A 4                  | Dépose de bordures existantes y compris fondation et évacuation des gravats en décharge sur l'emprise des travaux   | fft   | 1   |         | - €        |
| A 5                  | Arrachage de revêtements et démolition de la structure existante et évacuation des gravats en décharge sur l'emprise des travaux  | fft   | 1   |         | - €        |
| <b>SOUS TOTAL HT</b> |   |       |     |         | - €        |
| <b><u>B</u></b>      | <b><u>TERRASSEMENTS GENERAUX / FOURREAUX</u></b>  |       |     |         |            |
| B 3                  | Terrassements généraux exécutés aux engins mécaniques pour création de trottoirs, entrées charretières, noues et espaces verts creux formant stockage des eaux pluviales y compris réglage des talus et évacuation des déblais excédentaires en décharge par l'entrepreneur                       | m³    | 400 |         | - €        |
| <b>SOUS TOTAL HT</b> |   |       |     |         | - €        |
| <b><u>C</u></b>      | <b><u>TRAVAUX DE VOIRIE</u></b>   |       |     |         |            |
| C 1.7                | Raccordement sur chaussée existante comprenant:<br>. Découpe soignée du revêtement sur une largeur de 1m<br>. Compactage méthodique du fond de forme<br>. Joint à l'émulsion de bitume sablé au porphyre<br>. Même constitution que la chaussée existante<br>. Évacuation des gravats en décharge | ml    | 10  |         | - €        |
| C 3                  | <b><u>Trottoir en enrobé</u></b>  |       |     |         |            |
| C 3.1                | Fourniture et mise en place d'un géotextile anti-contaminant 180gr type bidim ou similaire en fond de forme voirie  | m²    | 440 |         | - €        |
| C 3.2                | Fourniture et mise en œuvre de grave naturelle 0/31,5 en couche de réglage et couche de fondation y compris compactage soigné   |       |     |         |            |
| C 3.2.1              | . Sur 20 cm d'épaisseur   | m²    | 440 |         | - €        |
| C 3.3                | Fourniture et mise en œuvre de béton bitumeux 0/6 sur 3cm inclus couche d'accrochage  | m²    | 440 |         | - €        |
| C 4                  | <b><u>Pré Entrées charretières en enrobé</u></b>  |       |     |         |            |
| C 4.1                | Fourniture et mise en place d'un géotextile anti-contaminant 180gr type bidim ou similaire en fond de forme voirie  | m²    | 350 |         | - €        |

| Code                 | Désignation  | UNITE | QTE | PRIX UN | TOTAL HT € |
|----------------------|--|-------|-----|---------|------------|
| <b>C 4.2</b>         | Fourniture et mise en œuvre d'une couche de fondation en grave naturelle <b>0/80</b> y compris compactage soigné par couche de 15 cm   |       |     |         |            |
| <b>C 4.2.1</b>       | . Sur une épaisseur 30 cm  | m²    | 350 |         | - €        |
| <b>C 4.4</b>         | Fourniture et mise en œuvre de grave naturelle 0/31,5 en couche de réglage et couche de fondation y compris compactage soigné  |       |     |         |            |
| <b>C 4.3.1</b>       | . Sur 10 cm d'épaisseur  | m²    | 350 |         | - €        |
| <b>C 4.3.2</b>       | Fourniture et mise en œuvre de béton bitumeux 0/10 sur 4cm inclus couche d'accrochage  | m²    | 350 |         | - €        |
| <b>SOUS TOTAL HT</b> |  |       |     |         | - €        |
| <b><u>H</u></b>      | <b><u>BORDURES</u></b>   |       |     |         |            |
| <b>H 1</b>           | Fourniture et pose de bordures de trottoirs en BETON, sur fondation en béton dosé à 350 kg de CPJ 45 de 15 cm d'épaisseur y compris épaulement, joints au mortier de ciment dosé à 400 kg tirés au fer, y compris adaptations nécessaires (abaisssements, parties courbes, parties d'extrémités...) et toutes sujétions de découpes et fabrication d'éléments spéciaux selon plan de borduration |       |     |         |            |
| <b>H 1.1</b>         | . Bordure type T2  | ml    | 410 |         | - €        |
| <b>H 1.2</b>         | Bordure type P1  | ml    | 425 |         | - €        |
| <b>SOUS TOTAL HT</b> |  |       |     |         | - €        |
| <b><u>J</u></b>      | <b><u>SIGNALISATION</u></b>  |       |     |         |            |
|                      | <b><u>Signalisation verticale</u></b>  |       |     |         |            |
|                      | Fourniture et pose sur poteau métallique en acier galvanisé de panneaux divers de signalisation routière   |       |     |         |            |
|                      | - Panneau AB3a "CEDEZ LE PASSAGE"  | u     | 0   |         | - €        |
|                      | - Panneau AB4 "STOP"   | u     | 2   |         | - €        |
|                      | - Panneau C13a "Impasse"   | u     | 0   |         | - €        |
|                      | <b><u>Signalisation horizontale</u></b>  |       |     |         |            |
|                      | Fourniture et mise en œuvre de <b>résine blanche</b> pour :  |       |     |         |            |
|                      | - Bandes blanches thermoplastique STOP   | ml    | 15  |         | - €        |
|                      | - Bandes blanches thermoplastique pour les places de stationnement   | u     | 5   |         | - €        |
|                      | Fourniture et pose des dalles podotactiles conformément au CCTP  | u     | 2   |         | - €        |
|                      | - Marquage pour passage piéton   | u     | 1   |         | - €        |
|                      | - Marquage flèches directionnelles   | u     | 3   |         | - €        |
| <b>SOUS TOTAL HT</b> |  |       |     |         | - €        |
| <b>TOTAL HT</b>      |  |       |     |         | - €        |